

Будова - Реконструкція котельні житлового кварталу ВАТ Іваничі-цукор в смт. Іваничі
Шифр проекту -

Локальний кошторис № 2-1-1
на загальнобудівельні роботи
Котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	216,511 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,000 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	62,091 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
				всього	експлуатації машин	всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
									тих, що обслуговують машини	
				заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розділ 1. Розбирання конструкцій										
1	E46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів 100м2	1,8	<u>526,29</u> 492,87	<u>32,66</u> 11,80	947	887	<u>59</u> 21	<u>29,27</u> 0,64	<u>53</u> 1
2	E46-39-4	Розбирання крокв із пиломатеріалів 100м2	1,8	<u>1524,49</u> 1329,17	<u>191,06</u> 69,05	2744	2393	<u>344</u> 124	<u>76,00</u> 3,73	<u>137</u> 7
3	E46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли м3	0,9	<u>615,78</u> 408,01	<u>207,77</u> 68,09	554	367	<u>187</u> 61	<u>20,99</u> 3,35	<u>19</u> 3
4	E46-34-4	Розбирання цегляних стін м3	9,6	<u>381,07</u> 269,94	<u>111,13</u> 36,42	3658	2591	<u>1067</u> 350	<u>14,05</u> 1,79	<u>135</u> 17
5	E46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів 100м2	0,035	<u>3397,80</u> 3156,60	<u>235,96</u> 85,28	119	110	<u>8</u> 3	<u>180,48</u> 4,61	<u>6</u> -
6	E46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок 100м2	0,0225	<u>5489,04</u> 5247,84	<u>235,96</u> 85,28	124	118	<u>5</u> 2	<u>300,05</u> 4,61	<u>7</u> -

	Разом прямі витрати по розділу 1, грн.	8146	6466	<u>1670</u> 561	<u>357</u> 28
--	--	------	------	--------------------	------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				10 7027 5954 46 1493				
		Всього по розділу 1, грн.				14100				
		Розділ 2. Земляні роботи								
7	E1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 100м3	0,18	<u>3962,25</u> 3962,25	- -	713	713	- -	<u>240,72</u> -	<u>43</u> -
8	E1-169-1	Розробка ґрунту вручну в котлованах з переміщенням пересувними транспортерами, група ґрунтів 1 100м3	0,06	<u>3019,87</u> 2513,20	<u>506,67</u> 368,18	181	151	<u>30</u> 22	<u>155,04</u> 16,63	<u>9</u> 1
9	E1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 1000м3	0,016	<u>8864,09</u> 364,15	<u>8494,57</u> 2340,02	142	6	<u>136</u> 37	<u>21,62</u> 90,01	- 1
10	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км т	26,4	<u>5,53</u> --	<u>5,53</u> 0,89	146	-	<u>146</u> 23	- 0,05	- 1
		Разом прями витрати по розділу 2, грн.				1182	870	<u>312</u> 82		<u>52</u> 3
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				- 952 758 5 180				
		Всього по розділу 2, грн.				1940				
		Розділ 3. Фундаменти								
11	E8-3-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної м3	1,44	<u>193,24</u> 26,80	<u>26,08</u> 8,50	278	39	<u>38</u> 12	<u>1,48</u> 0,42	<u>2</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E8-4-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону 100м2	0,004	<u>2463,64</u> 829,73	<u>90,63</u> 32,75	10	3	<u>-</u> -	<u>40,20</u> 1,77	<u>-</u> -
13	E8-4-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари 100м2	0,0116	<u>6278,00</u> 750,43	<u>264,54</u> 95,61	73	9	<u>3</u> 1	<u>38,11</u> 5,17	<u>-</u> -
14	E6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних 100м3	0,0201	<u>76304,07</u> 9185,53	<u>7252,68</u> 2399,93	1534	185	<u>146</u> 48	<u>490,68</u> 94,82	<u>10</u> 2
15	E7-1-5	Укладання фундаментів під колони при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т 100шт	0,02	<u>13771,40</u> 4044,47	<u>9726,93</u> 3666,32	275	81	<u>194</u> 73	<u>210,54</u> 150,42	<u>4</u> 3
16	K581121-662 C1411-38	Блоки фундаментні (башмаки) залізобетонні під колони сільськогосподарських будівель марки 1Ф12.9-2 ГОСТ 24022-80х Відпускна ціна: 856,37х0,49+16:100х793,87+0, 9:100х759,11 шт	2	<u>616,98</u> --	<u>-</u> -	1234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	E6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм 100м3	0,0002	<u>88412,73</u> 15764,57	<u>3288,50</u> 1089,24	18	3	<u>1</u> -	<u>852,60</u> 43,31	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. ----- Всього по розділу 3, грн.				3422	320	<u>382</u> 134		<u>16</u> 6
		Розділ 4. Каркас								
18	E7-5-2	Установлення колон прямокутного перерізу у стакани фундаментів будівель при глибині закладення колон до 0,7 м, масі колон до 2 т 100шт	0,02	<u>42105,61</u> 17136,16	<u>16802,39</u> 6311,17	842	343	<u>336</u> 126	<u>840,42</u> 254,85	<u>17</u> 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	K582121-6369 C1412-329	Колони залізобетонні для сільськогосподарських виробничих будівель, серія 1.823.1-2 марки 2К57.3-2х Відпускна ціна: (1342,6-(0,77+0,74)x25,632)x0,52+41,98:100x793,87+6,85:100x1093,82+14,30:100x1127,3 ШТ	2	<u>1338,04</u> --	- -	2676	-	- -	- -	- -
20	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100кг	0,306	<u>602,85</u> --	- -	184	-	- -	- -	- -
21	E7-12-1	Установлення в одноповерхових будівлях кроквяних балок прогоном до 6 м, масою до 3 т, при довжині плит покриття до 6 м, при висоті будівель до 25 м 100шт	0,01	<u>50272,02</u> 22921,54	<u>26308,00</u> 8368,55	503	229	<u>263</u> 84	<u>1035,30</u> 348,22	<u>10</u> 3
22	K582211-G003 C1412-528	Балки кроквяні з/б марки 1БСТ6-3А4Т серія 1.462.1-10/80 вип.1х Відпускна ціна: 1058,62 ШТ	1	<u>1137,88</u> --	- -	1138	-	- -	- -	- -
23	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100кг	0,1	<u>602,85</u> --	- -	60	-	- -	- -	- -
24	C147-33	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі 100кг	0,096	<u>1154,79</u> --	- -	111	-	- -	- -	- -
25	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100кг	0,096	<u>602,85</u> --	- -	58	-	- -	- -	- -
26	E7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт	0,02	<u>1898,12</u> 488,52	<u>1302,20</u> 492,47	38	10	<u>26</u> 10	<u>25,75</u> 24,54	<u>1</u> -
27	E7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т 100шт	0,02	<u>7470,44</u> 2683,65	<u>4702,06</u> 1813,97	149	54	<u>94</u> 36	<u>141,47</u> 87,10	<u>3</u> 2
28	K582821-577 C1412-865	Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1х Відпускна ціна: 42,41x1,29 ШТ	2	<u>59,45</u> --	- -	119	-	- -	- -	- -
29	K582821-605 C1412-868	Перемички з/б марки 4ПБ60-8-П серія 1.038.1-1 вип.1х Відпускна ціна: 73,01x5,96 ШТ	2	<u>470,06</u> --	- -	940	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	E7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т 100шт	0,18	<u>5439,24</u> 3528,84	<u>492,75</u> 183,17	979	635	<u>89</u> 33	<u>179,22</u> 9,42	<u>32</u> 2
31	K581321-33 C1411-7	Подушки опорні марки ОП4-4, серія 1.869.1-1х Відпускна ціна: 903,73x0,020+0,24:100x759,11+1, 6:100x793,87+3,42:100x1127,3	18	<u>74,72</u> --	- -	1345	-	- -	- -	- -
32	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури шт	0,6156	<u>602,85</u> --	- -	371	-	- -	- -	- -
33	E9-25-1	Монтаж прогонів із швелеру 100кг	0,17	<u>1065,74</u> 513,56	<u>502,76</u> 164,12	181	87	<u>85</u> 28	<u>27,07</u> 6,68	<u>5</u> 1
34	C121-623	Прогони додаткові та покрівельні із прокатних профілей т	0,17	<u>11459,53</u> --	- -	1948	-	- -	- -	- -
35	E9-17-1	Монтаж металевого стояка для насадки колон т	0,03	<u>1025,97</u> 357,60	<u>614,23</u> 198,55	31	11	<u>18</u> 6	<u>17,95</u> 8,25	<u>1</u> -
36	C121-600	Колони одновіткові крайнього ряду, маса 1 п.м до 0,075 т т	0,03	<u>11413,09</u> --	- -	342	-	- -	- -	- -
37	E9-53-2	Монтаж опорного листу т	0,002	<u>1881,92</u> 1654,34	<u>94,27</u> 26,60	4	3	- -	<u>89,47</u> 1,43	- -
38	C121-635	Інші конструкції одноповерхових промислових будівель при масі складальної одиниці до 0,1 т т	0,0023	<u>18113,87</u> --	- -	42	-	- -	- -	- -
39	E15-172-4	Олійне фарбування металоконструкцій 100м2	0,07	<u>2772,03</u> 2365,02	<u>1,63</u> 0,59	194	166	- -	<u>127,91</u> 0,03	<u>9</u> -
40	E46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 100м	0,09	<u>898,84</u> 531,62	<u>367,22</u> 120,34	81	48	<u>33</u> 11	<u>26,69</u> 5,93	<u>2</u> 1
		Разом прямі витрати по розділу 4, грн.				12336	1586	<u>944</u> 334		<u>80</u> 14
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.				9806				
		всього заробітна плата, грн.				1920				
		Загальновиробничі витрати, грн.				1503				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.				12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				348				

		Всього по розділу 4, грн.				13839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Розділ 5. Стіни								
41	E8-15-3	Мурування зовнішніх стін товщиною 510 мм із цегли керамічної з облицюванням лицьовою цеглою при висоті поверху до 4 м	16,5	<u>573,74</u> 216,47	<u>70,93</u> 27,13	9467	3572	<u>1170</u> 448	<u>10,49</u> 1,32	<u>173</u> 22
42	E8-15-3	Мурування зовнішніх стін товщиною 510 мм із цегли керамічної з облицюванням лицьовою цеглою при висоті поверху до 4 м [парапет]	3,24	<u>573,74</u> 216,47	<u>70,93</u> 27,13	1859	701	<u>230</u> 88	<u>10,49</u> 1,32	<u>34</u> 4
43	E8-6-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1,8	<u>550,03</u> 159,52	<u>84,77</u> 32,43	990	287	<u>153</u> 58	<u>8,30</u> 1,58	<u>15</u> 3
44	E7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	0,06	<u>1898,12</u> 488,52	<u>1302,20</u> 492,47	114	29	<u>78</u> 30	<u>25,75</u> 24,54	<u>2</u> 1
45	E7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	0,02	<u>7470,44</u> 2683,65	<u>4702,06</u> 1813,97	149	54	<u>94</u> 36	<u>141,47</u> 87,10	<u>3</u> 2
46	K582821-567 C1412-860	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1х Відпускна ціна: 26,96х2,2	6	<u>64,43</u> --	<u>-</u> -	387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	K582821-613 C1412-872	Перемички з/б марки 5ПБ25-27-П серія 1.038.1-1 вип.1х Відпускна ціна: 93,79х2,46	2	<u>249,81</u> --	<u>-</u> -	500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	E6-11-7	Установлення металевих стрижнів в цегляній кладці	0,01	<u>18423,98</u> 6783,60	<u>73,64</u> 23,99	184	68	<u>1</u> -	<u>344,52</u> 1,32	<u>3</u> -
49	E6-11-7	Укладка перемичок із швелерів	0,07	<u>18423,98</u> 6783,60	<u>73,64</u> 23,99	1290	475	<u>5</u> 2	<u>344,52</u> 1,32	<u>24</u> -
50	E8-35-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	1,2	<u>2556,57</u> 1540,36	<u>-</u> -	3068	1848	<u>-</u> -	<u>82,28</u> -	<u>99</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5, грн.				18008	7034	<u>1731</u> 662		<u>353</u> 32
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.				9243 7696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				6223 46 1495				
		Всього по розділу 5, грн.				24231				
		Розділ 6. Покриття								
51	E7-13-1	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 6 м, площею до 10 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м 100шт	0,14	<u>23647,88</u> 7057,68	<u>9690,21</u> 3139,32	3311	988	<u>1357</u> 440	<u>358,44</u> 134,47	<u>50</u> 19
52	K584111-13 C1414-7716	Плити покриття з попереднім напруженням арматури марки 2ПГ6-2А4, серія 1.465.1-7/84 вип.0,1х Відпускна ціна: 93,74х8,90 шт	7	<u>926,74</u> --	<u>-</u> -	6487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	K584111-16 C1414-7717	Плити покриття з попереднім напруженням арматури марки 2ПГ6-3А4-Х, серія1.465.1-7/84 вип.0,1х Відпускна ціна: 102,82х8,90 шт	4	<u>1009,17</u> --	<u>-</u> -	4037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	K584111-40 C1414-7717	Плити покриття з попереднім напруженням арматури марки 2ПВ6-3А4-4Х, серія 1.465.1-7/84 вип.0,1х Відпускна ціна: 102,82х1,40х8,77 шт	1	<u>1388,69</u> --	<u>-</u> -	1389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	K584111-64 C1414-7717	Плити покриття з попереднім напруженням арматури марки 2ПВ6=3А4-7Х, серія 1.465.1-7/84 вип.0,1х Відпускна ціна: 102,82х1,45х8,51 шт	2	<u>1390,10</u> --	<u>-</u> -	2780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100кг	0,78	<u>602,85</u> --	<u>-</u> -	470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	E7-14-11	Установлення опорних стаканів для вентиляційного обладнання при висоті будівель до 25 м 100шт	0,03	<u>13519,19</u> 6464,45	<u>5223,20</u> 1628,99	406	194	<u>157</u> 49	<u>313,20</u> 67,24	<u>9</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	K589321-1 C1414-7744	ШТ Стакани залізобетонні для кріплення дефлекторів і зонтів марки СБ4А-1 серія 1.494-24 вип. 1х Відпускна ціна: 1438,92x0,06+2,3:100x759,11+1,7:100x1093,82+5,8:100x1127,3	1	<u>197,95</u> --	- -	198	-	- -	- -	- -
59	K589321-3 C1414-7745	ШТ Стакани залізобетонні для кріплення дефлекторів і зонтів марки СБ7А-1 серія 1.494-24 вип. 1х Відпускна ціна: 1213,89x0,12+4,3:100x759,11+2,7:100x1093,82+5,8:100x1127,3	2	<u>291,54</u> --	- -	583	-	- -	- -	- -
60	C147-39	ШТ Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100кг	0,174	<u>602,85</u> --	- -	105	-	- -	- -	- -
61	E7-20-1	Установлення анкерів Т	0,001	<u>15967,38</u> 6549,01	<u>1359,46</u> 330,42	16	7	<u>1</u> -	<u>295,80</u> 16,06	- -
62	C147-39	ШТ Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100кг	0,0097	<u>602,85</u> --	- -	6	-	- -	- -	- -
63	E9-25-1	Перекриття тамбуру Монтаж прогону із швелеру Т	0,04	<u>1065,74</u> 513,56	<u>502,76</u> 164,12	43	21	<u>20</u> 7	<u>27,07</u> 6,68	<u>1</u> -
64	C121-623	Т Прогони додаткові та покрівельні із прокатних профілей	0,04	<u>11459,53</u> --	- -	458	-	- -	- -	- -
65	E15-172-4	Т Олійне фарбування металоконструкцій 100м2	0,013	<u>2772,03</u> 2365,02	<u>1,63</u> 0,59	36	31	- -	<u>127,91</u> 0,03	<u>2</u> -
66	E34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів 10м2	0,48	<u>7553,03</u> 1150,68	<u>519,87</u> 153,69	3625	552	<u>250</u> 74	<u>58,44</u> 8,29	<u>28</u> 4
67	E12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар 100м2	0,048	<u>2535,39</u> 599,22	<u>39,40</u> 13,54	122	29	<u>2</u> 1	<u>29,39</u> 0,58	<u>1</u> -
68	E12-18-3	Утеплення покриття матами з базальтового волокна 100м2	0,048	<u>2776,71</u> 1576,98	<u>142,82</u> 50,66	133	76	<u>7</u> 2	<u>76,40</u> 2,22	<u>4</u> -
69	C114-35	Т Мати з базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	0,042	<u>46741,27</u> --	- -	1963	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6, грн.				26168	1898	<u>1794</u> 573		<u>95</u> 25
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.				22476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.								
						2471 1970 13 467				
		Всього по розділу 6, грн.				28138				
		Розділ 7. Покрівля								
70	E12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар 100м2	1,2	<u>2535,39</u> 599,22	<u>39,40</u> 13,54	3042	719	<u>47</u> 16	<u>29,39</u> 0,58	<u>35</u> 1
71	E12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом м3	12	<u>371,34</u> 84,54	<u>82,26</u> 27,28	4456	1014	<u>987</u> 327	<u>5,14</u> 1,21	<u>62</u> 15
72	& E12-22-1-A	Улаштування вирівнюючих стяжок цементних товщиною 15 мм 100м2	1,2	<u>2045,12</u> 769,80	<u>509,29</u> 174,21	2454	924	<u>611</u> 209	<u>46,07</u> 7,67	<u>55</u> 9
73	& E12-22-2-A к=10	Улаштування вирівнюючих стяжок цементних на кожний 1 мм зміни товщини 100м2	12	<u>58,17</u> 2,81	<u>6,56</u> 2,26	698	34	<u>79</u> 27	<u>0,17</u> 0,10	<u>2</u> 1
74	E12-1-2	Улаштування покрівель скатних із трьох шарів покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці 100м2	1,3	<u>7348,19</u> 908,50	<u>234,56</u> 82,66	9553	1181	<u>305</u> 107	<u>44,56</u> 3,63	<u>58</u> 5
75	E46-30-5	Пробивання отворів в плиті П-3 100шт	0,04	<u>3298,43</u> 1544,28	<u>1754,15</u> 574,70	132	62	<u>70</u> 23	<u>74,82</u> 28,31	<u>3</u> 1
76	E9-1-1	Улаштування каркасу легкоскидаємої покрівлі т	0,01	<u>1896,63</u> 838,27	<u>885,03</u> 272,87	19	8	<u>9</u> 3	<u>38,40</u> 10,81	- -
77	C121-635	Інші конструкції одноповерхових промислових будівель при масі складальної одиниці до 0,1 т т	0,01	<u>18113,87</u> --	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C147-26-5	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 5 мм 100кг	0,588	<u>1120,64</u> --	<u>-</u> -	659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100кг	0,7052	<u>602,85</u> --	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	E12-10-1	Улаштування покрівель із хвилястих азбестоцементних листів звичайного профілю по дерев'яних латах з їх улаштуванням 100м2	0,44	<u>6692,80</u> 1504,86	<u>251,34</u> 88,66	2945	662	<u>111</u> 39	<u>80,39</u> 3,89	<u>35</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				27184 8398 6835 49 1645				
		Всього по розділу 7, грн.				44148				
		Розділ 8. Прорізи								
93	E10-18-1	Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2 100м2	0,0171	<u>11422,74</u> 6044,75	<u>1843,37</u> 687,18	195	103	<u>32</u> 12	<u>310,94</u> 30,52	<u>5</u> 1
94	K536132-C026 варіант 2 C123-0042	Блоки віконні зі спареними стулками марки ОС12-15В ГОСТ 11214-86 (із покращеним опоряджувальним покриттям олійними фарбами за 1 раз)х Відпускна ціна: (593,24+2,21x0x32,976)x1,71 шт	1	<u>1038,41</u> --	<u>-</u> -	1038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C111-944	Залізні вироби для віконних блоків із спареними та одинарними рамами, двостулчастих, висота до 1,2 м, для громадських будинків комплект	1	<u>36,04</u> --	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	E15-201-4	Скління дерев'яних вікон зі спареними рамами склом віконним товщиною 2 мм (склом віконним товщиною 3 мм) 100м2	0,0171	<u>6122,31</u> 1654,78	<u>49,19</u> 23,80	105	28	<u>1</u> -	<u>89,50</u> 1,33	<u>2</u> -
97	E15-165-7 к=2,5 коэф.до об'єму	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних віконних блоків, підготовлених під друге фарбування 100м2	0,04275	<u>1565,29</u> 1407,28	<u>1,63</u> 0,59	67	60	<u>-</u> -	<u>71,47</u> 0,03	<u>3</u> -
98	E10-19-1	Установлення віконних блоків з одинарними і спареними рамами в кам'яних стінах промислових будівель при площі прорізу до 5 м2 100м2	0,06336	<u>9867,06</u> 4502,39	<u>1600,24</u> 593,47	625	285	<u>101</u> 38	<u>250,27</u> 27,30	<u>16</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	K536134-400 варіант 2 C123-147	Блоки віконні дерев'яні для промислових і сільськогосподарських будівель марки ПНО18-18.1 ГОСТ 12506-81 (із покращеним опоряджувальним покриттям олійними фарбами за 1 раз)х Відпускна ціна: (303,38+1,17x0x32,976)x3,168 шт	2	<u>983,75</u> --	- -	1968	-	- -	- -	- -
100	E15-207-1	Скління дерев'яних рам промислових будівель, установлених в коробки, склом віконним товщиною 3 мм (одинарної конструкції) 100м2	0,06336	<u>6046,90</u> 915,26	<u>24,60</u> 11,90	383	58	<u>2</u> 1	<u>49,50</u> 0,67	<u>3</u> -
101	E15-165-7 к=2,1 коэф. до об'єму	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних віконних блоків, підготовлених під друге фарбування площею до 4 м2 одинарної конструкції 100м2	0,133056	<u>1565,29</u> 1407,28	<u>1,63</u> 0,59	208	187	- -	<u>71,47</u> 0,03	<u>10</u> -
102	E10-18-1	Фрамуга ФН09-09 100м2	0,0093	<u>11447,48</u> 6044,75	<u>1843,37</u> 687,18	106	56	<u>17</u> 6	<u>310,94</u> 30,52	<u>3</u> -
103	C123-57 прим.	Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із роздільними стулками одностулчасті, ОР 12-9В, площа 1,01 м2 м2	0,93	<u>658,63</u> --	- -	613	-	- -	- -	- -
104	C111-954	Пристрій фрамуговий з вертикальною тягою сталевую, покритий білою емаллю шт	1	<u>388,69</u> --	- -	389	-	- -	- -	- -
105	E15-201-3	Скління дерев'яних вікон з одинарними рамами склом віконним товщиною 2 мм 100м2	0,0093	<u>2429,99</u> 787,01	<u>26,74</u> 12,94	23	7	- -	<u>42,56</u> 0,72	- -
106	E15-165-5	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних заповнень віконних прорізів 100м2	0,0093	<u>5446,24</u> 4912,26	<u>4,08</u> 1,48	51	46	- -	<u>249,48</u> 0,08	<u>2</u> -
107	E10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 100м2	0,02052	<u>7506,48</u> 3395,32	<u>2706,63</u> 1016,44	154	70	<u>56</u> 21	<u>170,45</u> 42,84	<u>3</u> 1
108	E10-33-1	Конопачення дверних коробок ключчям у зовнішніх кам'яних стінах, площа прорізу до 3 м2 100м2	0,02052	<u>1601,34</u> 1254,95	<u>2,45</u> 0,89	33	26	- -	<u>67,87</u> 0,05	<u>1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	K536111-2 варіант 2 C123-246-1	Блоки дверні дерев'яні марки ДНГ21-10 ГОСТ 14624-84 із суцільним заповненням щита, глухі (із покращеним опоряджувальним покриттям олійними фарбами за 1 раз)х Відпускна ціна: ((598,19x1)+(1,99x0x32,9763))x2, 052 шт	1	<u>1260,69</u> --	<u>-</u> -	1261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних комплект	1	<u>236,57</u> --	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-
111	E15-165-6 к=2,4	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних дверних блоків, підготовлених під друге фарбування у кам'яних стінах (полотна глухі) 100м2	0,049248	<u>1075,51</u> 912,28	<u>1,63</u> 0,59	53	45	<u>-</u> -	<u>46,33</u> 0,03	<u>2</u> -
112	E10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2 100м2	0,03049	<u>6244,26</u> 3096,67	<u>2172,88</u> 813,25	190	94	<u>66</u> 25	<u>151,87</u> 35,12	<u>5</u> 1
113	K536111-11 варіант 2 C123-240	Блоки дверні дерев'яні марки ДВГ21-15 ГОСТ 14624-84 із суцільним заповненням щита, глухі (із покращеним опоряджувальним покриттям олійними фарбами за 1 раз)х Відпускна ціна: ((513,43x1)+(1,98x0x32,9756))x3, 049 шт	1	<u>1608,83</u> --	<u>-</u> -	1609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C111-890	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, двопольних комплект	1	<u>174,96</u> --	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	E15-165-6 к=2,4	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних дверних блоків, підготовлених під друге фарбування у кам'яних стінах (полотна глухі) 100м2	0,073176	<u>1075,51</u> 912,28	<u>1,63</u> 0,59	79	67	<u>-</u> -	<u>46,33</u> 0,03	<u>3</u> -
		Разом прями витрати по розділу 8, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				9598	1132	<u>275</u> 103		<u>58</u> 5
						8191				
						1235				
						973				
						6				
						227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

		Всього по розділу 8, грн.					10571				
		Розділ 9. Підлоги									
116	E11-2-9	Тип 1 Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм м3	6,2	<u>743,59</u> 125,96	- -	4610	781	- -	<u>6,94</u> -	<u>43</u> -	
117	E11-15-1	Улаштування бетонного покриття товщиною 30 мм 100м2	0,827	<u>3277,95</u> 1164,30	<u>205,63</u> 135,39	2711	963	<u>170</u> 112	<u>68,45</u> 7,77	<u>57</u> 6	
118	E11-15-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття 100м2	-0,827	<u>369,92</u> 33,48	<u>23,20</u> 12,11	-306	-28	<u>-19</u> -10	<u>1,97</u> 0,68	<u>-2</u> -1	
119	E11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 100м2	0,827	<u>2740,56</u> 2575,92	<u>101,54</u> 23,86	2266	2130	<u>84</u> 20	<u>130,82</u> 1,17	<u>108</u> 1	
120	E11-2-9	Тип 2 Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм м3	1,11	<u>743,59</u> 125,96	- -	825	140	- -	<u>6,94</u> -	<u>8</u> -	
121	E11-27-3	Улаштування покриття на цементному розчині з плиток керамічних одноколірних із фарбником 100м2	0,1444	<u>12531,81</u> 3812,51	<u>630,79</u> 407,37	1810	551	<u>91</u> 59	<u>200,98</u> 23,34	<u>29</u> 3	
122	E11-2-9	Тип 3 Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм м3	0,4	<u>743,59</u> 125,96	- -	297	50	- -	<u>6,94</u> -	<u>3</u> -	
123	E13-37-1 тех.ч. п.1.3.2.3 к=0,8	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар підлоги м2	4,76	<u>68,81</u> 30,10	<u>1,89</u> 0,59	328	143	<u>9</u> 3	<u>1,29</u> 0,03	<u>6</u> -	
124	E13-37-2 тех.ч. п.1.3.2.3 к=0,8	Додавати на кожний наступний шар обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі підлоги м2	4,76	<u>32,39</u> 11,95	<u>1,89</u> 0,59	154	57	<u>9</u> 3	<u>0,55</u> 0,03	<u>3</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	E11-27-3	Улаштування покриття на цементному розчині з плиток керамічних одноколірних із фарбником 100м2	0,0476	<u>12531,81</u> 3812,51	<u>630,79</u> 407,37	597	181	<u>30</u> 19	<u>200,98</u> 23,34	<u>10</u> 1
126	E6-3-1	Крильця Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 100м3	0,003	<u>83718,92</u> 12559,46	<u>10272,03</u> 3583,15	251	38	<u>31</u> 11	<u>685,56</u> 134,66	<u>2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				13543	5006	<u>405</u> 217		<u>267</u> 10
		----- Всього по розділу 9, грн.				17886				
		Розділ 10. Опорядження внутрішнє								
127	E15-152-2	Фарбування водними розчинами всередині приміщень, вапняне по цеглі й бетону 100м2	0,0768	<u>177,58</u> 156,73	<u>3,27</u> 1,18	14	12	<u>-</u> -	<u>8,71</u> 0,06	<u>1</u> -
128	E15-152-2 тех.ч. п.1.3.19 к=1,1	Фарбування водними розчинами всередині приміщень, вапняне по цеглі й бетону у приміщеннях висотою від 4 до 8 м 100м2	2,5792	<u>193,57</u> 172,40	<u>3,59</u> 1,30	499	445	<u>9</u> 3	<u>9,58</u> 0,07	<u>25</u> -
129	E15-61-1	Просте штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) розчином по каменю і бетону стін 100м2	0,0918	<u>3602,51</u> 2594,59	<u>214,16</u> 183,64	331	238	<u>20</u> 17	<u>128,70</u> 10,70	<u>12</u> 1
130	E15-61-1 тех.ч. п.1.3.10 к=0,9	Просте штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) розчином по каменю і бетону стін у приміщеннях висотою більше 4 м із готових риштувань 100м2	2,1462	<u>3321,63</u> 2335,13	<u>192,74</u> 165,28	7129	5012	<u>414</u> 355	<u>115,83</u> 9,63	<u>249</u> 21
131	E15-152-1	Фарбування водними розчинами всередині приміщень, вапняне по штукатурці 100м2	0,1128	<u>352,83</u> 327,71	<u>3,27</u> 1,18	40	37	<u>-</u> -	<u>18,22</u> 0,06	<u>2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	E15-152-1 тех.ч. п.1.3.19 к=1,1	Фарбування водними розчинами всередині приміщень, вапняне по штукатурці у приміщеннях висотою від 4 до 8 м 100м2	2,4802	<u>385,92</u> 360,48	<u>3,59</u> 1,30	957	894	<u>9</u> 3	<u>20,04</u> 0,07	<u>50</u> -
133	E15-163-8	Просте фарбування стін кольором олійним розбіленим по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування 100м2	0,786	<u>1282,02</u> 702,92	<u>22,46</u> 10,87	1008	552	<u>18</u> 9	<u>38,02</u> 0,61	<u>30</u> -
134	E15-17-1	Гладке облицювання стін, стовпів, пілястрів і косяків [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установаження плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону плитками керамічними глазурованими 100м2	0,096	<u>13780,86</u> 7698,24	<u>34,79</u> 16,63	1323	739	<u>3</u> 2	<u>396,00</u> 0,93	<u>38</u> -
135	E8-36-1	Установаження й розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м 100м2 гп	0,8844	<u>3962,50</u> 2491,71	<u>-</u> -	3504	2204	<u>-</u> -	<u>133,10</u> -	<u>118</u> -
Разом прями витрати по розділу 10, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						14805	10133	<u>473</u> 389		<u>525</u> 22
Всього по розділу 10, грн.						22608				
Розділ 11. Інші роботи										
136	E20-30-1	Установаження кронштейнів КР1 100кг	0,222	<u>653,53</u> 203,90	<u>43,45</u> 12,13	145	45	<u>10</u> 3	<u>10,24</u> 0,63	<u>2</u> -
137	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі кг	22,2	<u>3,86</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	E46-29-2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260x260 мм 100шт	0,04	<u>3455,02</u> 2102,12	<u>1352,90</u> 443,35	138	84	<u>54</u> 18	<u>105,53</u> 21,84	<u>4</u> 1
139	E6-16-4	Закладання кронштейнів бетоном 100м3	0,00056	<u>98063,74</u> 23094,12	<u>5251,80</u> 1811,54	55	13	<u>3</u> 1	<u>1233,66</u> 74,23	<u>1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	E6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних 100м3	0,004	<u>81400,23</u> 15764,57	<u>3288,50</u> 1089,24	326	63	<u>13</u> 4	<u>852,60</u> 43,31	<u>3</u> -
141	E9-29-1	Монтаж площадки ПЛ-1 т	0,18	<u>2635,44</u> 1131,40	<u>1395,65</u> 493,84	474	204	<u>251</u> 89	<u>55,49</u> 19,23	<u>10</u> 3
142	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи т	0,18	<u>19653,57</u> --	<u>-</u> -	3538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	E34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів 10м2	0,084	<u>7553,03</u> 1150,68	<u>519,87</u> 153,69	634	97	<u>44</u> 13	<u>58,44</u> 8,29	<u>5</u> 1
144	E20-30-1	Установлення опор ОП-1, ОП-2 100кг	2,0325	<u>653,53</u> 203,90	<u>43,45</u> 12,13	1328	414	<u>88</u> 25	<u>10,24</u> 0,63	<u>21</u> 1
145	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі кг	203,25	<u>3,86</u> --	<u>-</u> -	785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	E15-172-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази 100м2	0,2	<u>2772,03</u> 2365,02	<u>1,63</u> 0,59	554	473	<u>-</u> -	<u>127,91</u> 0,03	<u>26</u> -
147	E6-3-1	Фундаменти ФОМ1-ФОМ5 Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм 100м3	0,0798	<u>86016,98</u> 12559,46	<u>10272,03</u> 3583,15	6864	1002	<u>820</u> 286	<u>685,56</u> 134,66	<u>55</u> 11
148	E6-3-7	Додаткові витрати на улаштування гнізд для анкерних болтів 100м3	0,023	<u>2620,00</u> 1986,94	<u>7,28</u> 2,18	60	46	<u>-</u> -	<u>106,14</u> 0,09	<u>2</u> -
149	E11-2-9	Прямок Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих бетонних шарів (днище) м3	0,13	<u>719,20</u> 125,96	<u>-</u> -	93	16	<u>-</u> -	<u>6,94</u> -	<u>1</u> -
150	E6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів 100м3	0,0047	<u>73581,10</u> 10100,39	<u>2710,98</u> 914,49	346	47	<u>13</u> 4	<u>532,44</u> 36,84	<u>3</u> -
151	E6-11-7	Обрамлення прямоку та ходові скоби т	0,01	<u>18423,98</u> 6783,60	<u>73,64</u> 23,99	184	68	<u>1</u> -	<u>344,52</u> 1,32	<u>3</u> -
152	E15-172-4	Олійне фарбування металоконструкцій 100м2	0,005	<u>2772,03</u> 2365,02	<u>1,63</u> 0,59	14	12	<u>-</u> -	<u>127,91</u> 0,03	<u>1</u> -
153	E34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів 10м2	0,088	<u>7553,03</u> 1150,68	<u>519,87</u> 153,69	665	101	<u>46</u> 14	<u>58,44</u> 8,29	<u>5</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	E46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм 100шт	0,01	<u>2380,12</u> 1428,26	<u>951,86</u> 311,93	24	14	<u>10</u> 3	<u>71,70</u> 15,37	<u>1</u> -
155	E8-4-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону 100м2	0,019	<u>2463,64</u> 829,73	<u>90,63</u> 32,75	47	16	<u>2</u> 1	<u>40,20</u> 1,77	<u>1</u> -
156	E6-33-3	Підпідлогові канали Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм 100м3	0,0152	<u>134669,77</u> 44312,77	<u>22789,10</u> 8109,49	2047	674	<u>346</u> 123	<u>2173,26</u> 308,15	<u>33</u> 5
157	E8-4-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону 100м2	0,12	<u>2463,64</u> 829,73	<u>90,63</u> 32,75	296	100	<u>11</u> 4	<u>40,20</u> 1,77	<u>5</u> -
158	E7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити 100м3	0,0077	<u>39229,45</u> 11542,05	<u>13738,52</u> 5167,89	302	89	<u>106</u> 40	<u>579,42</u> 215,22	<u>4</u> 2
159	K585821-Г290 C1415-8301	Лотки каналів збірні з/б марки ЛУ2-8, ЛУ2-8Н серія 3.006.1-2.87 вып.0-2х Відпускна ціна: (1198,67+0,77x32,688)x0,37+12, 7:100x793,87+1,3:100x759,11+2,4:100x1093,82+1, 6:100x1127,3 шт	1	<u>666,68</u> --	<u>-</u> -	667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	K585521-П011 C1415-8208	Плити перекриття ПЗ-8 серія 3.006.1-2.87х Відпускна ціна: (1295,76+0,77x32,6882)x0,02+1, 5:100x793,87+0,3:100x759,11+0,3:100x1093,82 шт	20	<u>46,91</u> --	<u>-</u> -	938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури 100кг	0,016	<u>602,85</u> --	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	E1-12-13 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	Охолоджуючий колодязь Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ 1000м3	0,02328	<u>6849,82</u> 375,63	<u>6474,19</u> 1826,36	159	9	<u>150</u> 43	<u>22,31</u> 71,25	<u>1</u> 2
163	E1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 1000м3	0,0196	<u>1534,61</u> --	<u>1534,61</u> 393,65	30	-	<u>30</u> 8	<u>-</u> 14,46	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 100м3	0,196	<u>821,91</u> 407,37	<u>414,54</u> 135,05	161	80	<u>81</u> 26	<u>22,03</u> 6,62	<u>4</u> 1
165	E11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 3,5 (М50) крупність заповнювача 20-40мм м3	0,24	<u>700,86</u> 125,96	- -	168	30	- -	<u>6,94</u> -	<u>2</u> -
166	E7-31-2	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм 100м3	0,01365	<u>39706,10</u> 10271,33	<u>28304,48</u> 10029,78	542	140	<u>386</u> 137	<u>521,65</u> 456,71	<u>7</u> 6
167	K585521-Л001 варіант 3 С1415-8020	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)х Відпускна ціна: 340,6х0,3 шт	1	<u>109,58</u> --	- -	110	-	- -	- -	- -
168	K585521-Л007 варіант 3 С1415-8033	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)х Відпускна ціна: 799,55х0,6 шт	1	<u>517,71</u> --	- -	518	-	- -	- -	- -
169	K585521-Л008 варіант 3 С1415-8015	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)х Відпускна ціна: 726,65х0,9 шт	1	<u>709,88</u> --	- -	710	-	- -	- -	- -
170	K585521-Л036 варіант 3 С1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)х Відпускна ціна: (1652,39х1,05-(0,77+0,74)х32,6882)х0,27+24,43:100х793,87+5,07:100х740,23+0:100х759,11+1,63:100х1093,82+1,08:100х759,11 шт	1	<u>755,78</u> --	- -	756	-	- -	- -	- -
171	K585521-Л049 варіант 3 С1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)х Відпускна ціна: (1652,39-(0,77+0,74)х32,6882)х0,38+18,30:100х793,87+0:100х759,11+13,15:100х1093,82+1,68:100х759,11 шт	1	<u>969,91</u> --	- -	970	-	- -	- -	- -
172	С111-1789	Скоби ходові кг	4,92	<u>8,14</u> --	- -	40	-	- -	- -	- -
173	E23-24-1	Установлення люка шт	1	<u>423,47</u> 47,17	<u>5,89</u> 3,12	423	47	<u>6</u> 3	<u>2,52</u> 0,16	<u>3</u> -
174	E1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 100м3	0,0036	<u>3962,25</u> 3962,25	- -	14	14	- -	<u>240,72</u> -	<u>1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	E27-56-1	Улаштування основи під тротуари з цегляного або вапнякового щебеню товщиною 12 см 100м2	0,034	<u>5175,52</u> 838,69	<u>313,99</u> 88,24	176	29	<u>11</u> 3	<u>45,78</u> 4,02	<u>2</u> -
176	E27-56-2	На кожний 1 см зміни товщини основи до норми 27-56-1 додавати або виключати 100м2	-0,136	<u>364,20</u> 18,69	- -	-50	-3	- -	<u>1,02</u> -	- -
177	E27-55-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів із литої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см 100м2	0,034	<u>7360,16</u> 546,98	- -	250	19	- -	<u>27,13</u> -	<u>1</u> -
178	E27-55-2	На кожні 0,5 см товщини покриття до норми 27-55-1 додавати або виключати 100м2	-0,034	<u>1196,25</u> 88,06	- -	-41	-3	- -	<u>4,37</u> -	- -
179	E6-22-13	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм 100м3	0,0002	<u>113175,82</u> 26514,26	<u>6480,57</u> 2167,53	23	5	<u>1</u> -	<u>1416,36</u> 90,86	- -
180	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Т	0,004	<u>7682,99</u> --	- -	31	-	- -	- -	- -
181	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм Т	0,001	<u>7595,89</u> --	- -	8	-	- -	- -	- -
182	E6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм 100м3	0,002	<u>80593,60</u> 10100,39	<u>2710,98</u> 914,49	161	20	<u>5</u> 2	<u>532,44</u> 36,84	<u>1</u> -
183	E8-4-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону 100м2	0,1003	<u>2463,64</u> 829,73	<u>90,63</u> 32,75	247	83	<u>9</u> 3	<u>40,20</u> 1,77	<u>4</u> -
184	E6-36-2	Торкретування поверхні з попереднім піскоструминним обробленням в ємкісних спорудах висотою до 4 м, при товщині шару до 20 мм 100м2	0,078	<u>8950,00</u> 3738,61	<u>3059,33</u> 1158,81	698	292	<u>239</u> 90	<u>179,05</u> 61,23	<u>14</u> 5
185	E6-36-4	Залізнення поверхні 100м2	0,078	<u>1136,39</u> 1050,10	<u>18,70</u> 6,21	89	82	<u>1</u> -	<u>50,29</u> 0,34	<u>4</u> -
186	E8-4-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари 100м2	0,009	<u>6354,66</u> 1831,35	<u>195,14</u> 70,52	57	16	<u>2</u> 1	<u>88,73</u> 3,81	<u>1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	E8-6-9	Улаштування захисної цегляної стінки м3	0,37	<u>610,07</u> 216,69	<u>72,60</u> 27,45	226	80	<u>27</u> 10	<u>11,28</u> 1,37	<u>4</u> 1
188	E6-11-8	Установлення закладних деталей та кутів т	0,046	<u>13975,91</u> 1987,11	<u>430,67</u> 132,18	643	91	<u>20</u> 6	<u>100,92</u> 5,30	<u>5</u> -
189	E10-11-2	Улаштування дощатої перегородки 100м2	0,02	<u>12826,94</u> 3946,16	<u>334,40</u> 120,77	257	79	<u>7</u> 2	<u>225,62</u> 6,53	<u>5</u> -
190	E10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій 10м3	0,2	<u>1045,35</u> 276,76	<u>74,31</u> 25,52	209	55	<u>15</u> 5	<u>14,78</u> 1,37	<u>3</u> -
191	C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений т	0,003	<u>2826,10</u> --	- -	8	-	- -	- -	- -
192	E22-33-5	Установлення сальників т	0,034	<u>61783,72</u> 14433,23	<u>22202,98</u> 5121,56	2101	491	<u>755</u> 174	<u>600,38</u> 225,85	<u>20</u> 8
Разом прямі витрати по розділу 11, грн.						30314	5234	<u>3563</u> 1141		<u>268</u> 48
в тому числі:										
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						21517				
всього заробітна плата, грн.						6375				
Загальновиробничі витрати, грн.						4946				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.						35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1128				

Всього по розділу 11, грн.						35260				
Разом прямі витрати по кошторису, грн.						174835	47184	<u>14173</u> 5089		<u>2469</u> 233
в тому числі:										
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						113478				
всього заробітна плата, грн.						52273				
Загальновиробничі витрати, грн.						41676				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.						298				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						9818				

Прямі витрати будівельних робіт, грн.						174835				
в тому числі:										
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						113478				
заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.						47184				
заробітна плата в експлуатації машин, грн.						5089				
Загальновиробничі витрати, грн.						41676				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.						298				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						9818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.				216511				
		кошторисна трудомісткість, люд.-год.				3000				
		кошторисна заробітна плата, грн.				62091				

		Всього по кошторису, грн.				216511				
		Кошторисна трудомісткість, люд.-год.				3000				
		Кошторисна заробітна плата, грн.				62091				

Склав _____

Перевірив _____