

(Назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО _____

_____ 20_ р.

Дефектний акт

На ремонт

Умови виконання робіт

Об'єми виконання робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Розбирання конструкцій			
1	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	1,8	
2	Розбирання кроків із пиломатеріалів	100м2	1,8	
3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,9	
4	Розбирання цегляних стін	м3	9,6	
5	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,035	
6	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	100м2	0,0225	
	Розділ. Земляні роботи			
7	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,18	
8	Розробка ґрунту вручну в котлованах з переміщенням пересувними транспортерами, група ґрунтів 1	100м3	0,06	
9	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,016	
10	Перевезення ґрунту до 1 км	т	26,4	
	Розділ. Фундаменти			
11	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	1,44	
12	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,004	
13	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,0116	
14	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,0201	
15	Укладання фундаментів під колони при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т	100шт	0,02	
16	Блоки фундаментні (башмаки) залізобетонні під колони сільськогосподарських будівель марки 1Ф12.9-2 ГОСТ 24022-80х Відпускна ціна: 856,37х0,49+16:100х793,87+0,9:100х759,11	шт	2	
17	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0002	
	Розділ. Каркас			

1	2	3	4	5
18	Установлення колон прямокутного перерізу у стакани фундаментів будівель при глибині закладення колон до 0,7 м, масі колон до 2 т	100шт	0,02	
19	Колони залізобетонні для сільськогосподарських виробничих будівель, серія 1.823.1-2 марки 2К57.3-2х Відпускна ціна: (1342,6-(0,77+0,74)х25,632)х0,52+41,98:100х793,87+6,85:100х1093,82+14,30:100х1127,3	шт	2	
20	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,306	
21	Установлення в одноповерхових будівлях кроквяних балок прогоном до 6 м, масою до 3 т, при довжині плит покриття до 6 м, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,01	
22	Балки кроквяні з/б марки 1БСТ6-3А4Т серія 1.462.1-10/80 вип.1х Відпускна ціна: 1058,62	шт	1	
23	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,1	
24	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	100кг	0,096	
25	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,096	
26	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	
27	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,02	
28	Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П серія 1.038.1-1 вип.1х Відпускна ціна: 42,41х1,29	шт	2	
29	Перемички з/б марки 4ПБ60-8-П серія 1.038.1-1 вип.1х Відпускна ціна: 73,01х5,96	шт	2	
30	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,18	
31	Подушки опорні марки ОП4-4, серія 1.869.1-1х Відпускна ціна: 903,73х0,020+0,24:100х759,11+1,6:100х793,87+3,42:100х1127,3	шт	18	
32	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,6156	
33	Монтаж прогонів із швелеру	т	0,17	
34	Прогони додаткові та покрівельні із прокатних профілей	т	0,17	
35	Монтаж металевого стояка для насадки колон	т	0,03	
36	Колони одновіткові крайнього ряду, маса 1 п.м до 0,075 т	т	0,03	
37	Монтаж опорного листу	т	0,002	
38	Інші конструкції одноповерхових промислових будівель при масі складальної одиниці до 0,1 т	т	0,0023	
39	Олійне фарбування металоконструкцій	100м2	0,07	
40	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,09	
	Розділ. Стіни			
41	Мурування зовнішніх стін товщиною 510 мм із цегли керамічної з облицюванням лицьовою цеглою при висоті поверху до 4 м	м3	16,5	
42	Мурування зовнішніх стін товщиною 510 мм із цегли керамічної з облицюванням лицьовою цеглою при висоті поверху до 4 м [парапет]	м3	3,24	
43	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	1,8	
44	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,06	
45	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,02	
46	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038.1-1 вип.1х Відпускна ціна: 26,96х2,2	шт	6	
47	Перемички з/б марки 5ПБ25-27-П серія 1.038.1-1 вип.1х Відпускна ціна: 93,79х2,46	шт	2	
48	Установлення металевих стрижнів в цегляній кладці	т	0,01	

1	2	3	4	5
49	Укладка перемичок із швелерів	т	0,07	
50	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	1,2	
Розділ. Покриття				
51	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 6 м, площею до 10 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,14	
52	Плити покриття з попереднім напруженням арматури марки 2ПГ6-2А4, серія 1.465.1-7/84 вип.0,1х Відпускна ціна: 93,74х8,90	шт	7	
53	Плити покриття з попереднім напруженням арматури марки 2ПГ6-3А4-Х, серія1.465.1-7/84 вип.0,1х Відпускна ціна: 102,82х8,90	шт	4	
54	Плити покриття з попереднім напруженням арматури марки 2ПВ6-3А4-4Х, серія 1.465.1-7/84 вип.0,1х Відпускна ціна: 102,82х1,40х8,77	шт	1	
55	Плити покриття з попереднім напруженням арматури марки 2ПВ6=3А4-7Х, серія 1.465.1-7/84 вип.0,1х Відпускна ціна: 102,82х1,45х8,51	шт	2	
56	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,78	
57	Установлення опорних стаканів для вентиляційного обладнання при висоті будівель до 25 м	100шт	0,03	
58	Стакани залізобетонні для кріплення дефлекторів і зонтів марки СБ4А-1 серія 1.494-24 вип. 1х Відпускна ціна: 1438,92х0,06+2,3:100х759,11+1,7:100х1093,82+5,8:100х1127,3	шт	1	
59	Стакани залізобетонні для кріплення дефлекторів і зонтів марки СБ7А-1 серія 1.494-24 вип. 1х Відпускна ціна: 1213,89х0,12+4,3:100х759,11+2,7:100х1093,82+5,8:100х1127,3	шт	2	
60	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,174	
61	Установлення анкерів	т	0,001	
62	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,0097	
Перекриття тамбуру				
63	Монтаж прогону із швелеру	т	0,04	
64	Прогони додаткові та покрівельні із прокатних профілей	т	0,04	
65	Олійне фарбування металоконструкцій	100м2	0,013	
66	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,48	
67	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,048	
68	Утеплення покриття матами з базальтового волокна	100м2	0,048	
69	Мати з базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	т	0,042	
Розділ. Покрівля				
70	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	1,2	
71	Утеплення покриттів керамзитом	м3	12	
72	Улаштування вирівнюючих стяжок цементних товщиною 15 мм	100м2	1,2	
73	Улаштування вирівнюючих стяжок цементних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	12	
74	Улаштування покрівель скатних із трьох шарів покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	100м2	1,3	

1	2	3	4	5
75	Пробивання отворів в плиті П-3	100шт	0,04	
76	Улаштування каркасу легкоскидаємої покрівлі	т	0,01	
77	Інші конструкції одноповерхових промислових будівель при масі складальної одиниці до 0,1 т	т	0,01	
78	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 5 мм	100кг	0,588	
79	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,7052	
80	Улаштування покрівель із хвилястих азбестоцементних листів звичайного профілю по дерев'яних латах з їх улаштуванням	100м2	0,44	
81	Засипання хвиль пінопластом дрібняком	м3	1,32	
82	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	1,32	
83	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	м3	2,2	
84	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	2,2	
85	Улаштування покрівель скатних із трьох шарів покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	100м2	0,44	
86	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,28	
87	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,028	
88	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,002	
89	Додатковий шар руберойду	100м2	0,065	
90	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,14	
91	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 200 мм бетон важкий В 3,5 (М 50), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,013	
92	Улаштування витяжних вентиляційних шахт з індивідуальним ручним відкриванням клапана в будівлях з суміщеним покриттям, внутрішній переріз шахт 200х200 мм	100м2	0,016	
Розділ. Прорізи				
93	Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	100м2	0,0171	
94	Блоки віконні зі спареними стулками марки ОС12-15В ГОСТ 11214-86 (із покращеним опоряджувальним покриттям олійними фарбами за 1 раз)х Відпускна ціна: (593,24+2,21х0х32,976)х1,71	шт	1	
95	Залізні вироби для віконних блоків із спареними та одинарними рамами, двостулчастих, висота до 1,2 м, для громадських будинків	комплект	1	
96	Скління дерев'яних вікон зі спареними рамами склом віконним товщиною 2 мм (склом віконним товщиною 3 мм)	100м2	0,0171	
97	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних віконних блоків, підготовлених під друге фарбування	100м2	0,04275	
98	Установлення віконних блоків з одинарними і спареними рамами в кам'яних стінах промислових будівель при площі прорізу до 5 м2	100м2	0,06336	
99	Блоки віконні дерев'яні для промислових і сільськогосподарських будівель марки ПНО18-18.1 ГОСТ 12506-81 (із покращеним опоряджувальним покриттям олійними фарбами за 1 раз)х Відпускна ціна: (303,38+1,17х0х32,976)х3,168	шт	2	

1	2	3	4	5
100	Скління дерев'яних рам промислових будівель, установлених в коробки, склом віконним товщиною 3 мм (одинарної конструкції)	100м2	0,06336	
101	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних віконних блоків, підготовлених під друге фарбування площею до 4 м2 одинарної конструкції	100м2	0,133056	
102	Фрамуга ФН09-09	100м2	0,0093	
103	Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із роздільними стулками одностулчасті, ОР 12-9В, площа 1,01 м2	м2	0,93	
104	Пристрій фрамуговий з вертикальною тягою сталевую, покритий білою емаллю	шт	1	
105	Скління дерев'яних вікон з одинарними рамами склом віконним товщиною 2 мм	100м2	0,0093	
106	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних заповнень віконних прорізів	100м2	0,0093	
107	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,02052	
108	Конопачення дверних коробок клоччям у зовнішніх кам'яних стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,02052	
109	Блоки дверні дерев'яні марки ДНГ21-10 ГОСТ 14624-84 із суцільним заповненням щита, глухі (із покращеним опоряджувальним покриттям олійними фарбами за 1 раз)х Відпускна ціна: ((598,19x1)+(1,99x0x32,9763))x2,052	шт	1	
110	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	1	
111	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних дверних блоків, підготовлених під друге фарбування у кам'яних стінах (полотна глухі)	100м2	0,049248	
112	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,03049	
113	Блоки дверні дерев'яні марки ДВГ21-15 ГОСТ 14624-84 із суцільним заповненням щита, глухі (із покращеним опоряджувальним покриттям олійними фарбами за 1 раз)х Відпускна ціна: ((513,43x1)+(1,98x0x32,9756))x3,049	шт	1	
114	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, двопольних	комплект	1	
115	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних дверних блоків, підготовлених під друге фарбування у кам'яних стінах (полотна глухі)	100м2	0,073176	
	Розділ. Підлоги			
	Тип 1			
116	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12, 5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	6,2	
117	Улаштування бетонного покриття товщиною 30 мм	100м2	0,827	
118	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття	100м2	-0,827	
119	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,827	
	Тип 2			
120	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12, 5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,11	
121	Улаштування покриття на цементному розчині з плиток керамічних одноколірних із фарбником	100м2	0,1444	
	Тип 3			
122	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12, 5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,4	
123	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар підлоги	м2	4,76	
124	Додавати на кожний наступний шар обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі підлоги	м2	4,76	

1	2	3	4	5
125	Улаштування покриття на цементному розчині з плиток керамічних одноколірних із фарбником Крильця	100м2	0,0476	
126	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 Розділ. Опорядження внутрішнє	100м3	0,003	
127	Фарбування водними розчинами всередині приміщень, вапняне по цеглі й бетону	100м2	0,0768	
128	Фарбування водними розчинами всередині приміщень, вапняне по цеглі й бетону у приміщеннях висотою від 4 до 8 м	100м2	2,5792	
129	Просте штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) розчином по каменю і бетону стін	100м2	0,0918	
130	Просте штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) розчином по каменю і бетону стін у приміщеннях висотою більше 4 м із готових риштувань	100м2	2,1462	
131	Фарбування водними розчинами всередині приміщень, вапняне по штукатурці	100м2	0,1128	
132	Фарбування водними розчинами всередині приміщень, вапняне по штукатурці у приміщеннях висотою від 4 до 8 м	100м2	2,4802	
133	Просте фарбування стін кольором олійним розбіленим по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,786	
134	Гладке облицювання стін, стовпів, пілястрів і косяків [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону плитками керамічними глазурованими	100м2	0,096	
135	Установлення й розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м Розділ. Інші роботи	100м2 гп	0,8844	
136	Установлення кронштейнів КР1	100кг	0,222	
137	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	22,2	
138	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260x260 мм	100шт	0,04	
139	Закладання кронштейнів бетоном	100м3	0,00056	
140	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,004	
141	Монтаж площадки ПЛ-1	т	0,18	
142	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,18	
143	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,084	
144	Установлення опор ОП-1, ОП-2	100кг	2,0325	
145	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	203,25	
146	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм і т.п. за два рази Фундаменти ФОМ1-ФОМ5	100м2	0,2	
147	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0798	
148	Додаткові витрати на улаштування гнізд для анкерних болтів	100м3	0,023	
149	Прямок Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих бетонних шарів (днище)	м3	0,13	
150	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100м3	0,0047	
151	Обрамлення прямоку та ходові скоби	т	0,01	
152	Олійне фарбування металоконструкцій	100м2	0,005	
153	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,088	

1	2	3	4	5
154	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	100шт	0,01	
155	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону Підпідлогові канали	100м2	0,019	
156	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0152	
157	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,12	
158	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,0077	
159	Лотки каналів збірні з/б марки ЛУ2-8,ЛУ2-8Н серія 3.006.1-2.87 вып.0-2х Відпускна ціна: (1198,67+0,77x32,688)x0,37+12,7:100x793,87+1,3:100x759,11+2,4:100x1093,82+1,6:100x1127,3	шт	1	
160	Плити перекриття ПЗ-8 серія 3.006.1-2.87х Відпускна ціна: (1295,76+0,77x32,6882)x0,02+1,5:100x793,87+0,3:100x759,11+0,3:100x1093,82	шт	20	
161	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури Охолоджуючий колодязь	100кг	0,016	
162	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,02328	
163	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0196	
164	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,196	
165	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 3,5 (М50) крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,24	
166	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3	0,01365	
167	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)х Відпускна ціна: 340,6x0,3	шт	1	
168	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)х Відпускна ціна: 799,55x0,6	шт	1	
169	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)х Відпускна ціна: 726,65x0,9	шт	1	
170	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)х Відпускна ціна: (1652,39x1,05-(0,77+0,74)x32,6882)x0,27+24,43:100x793,87+5,07:100x740,23+0:100x759,11+1,63:100x1093,82+1,08:100x759,11	шт	1	
171	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)х Відпускна ціна: (1652,39-(0,77+0,74)x32,6882)x0,38+18,30:100x793,87+0:100x759,11+13,15:100x1093,82+1,68:100x759,11	шт	1	
172	Скоби ходові	кг	4,92	
173	Установлення люка	шт	1	
174	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,0036	
175	Улаштування основи під тротуари з цегляного або вапнякового щебеню товщиною 12 см	100м2	0,034	

1	2	3	4	5
176	На кожний 1 см зміни товщини основи до норми 27-56-1 додавати або виключати	100м2	-0,136	
177	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів із литої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,034	
178	На кожні 0,5 см товщини покриття до норми 27-55-1 додавати або виключати	100м2	-0,034	
179	Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0002	
180	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,004	
181	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	
182	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,002	
183	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1003	
184	Торкретування поверхні з попереднім піскоструминним обробленням в ємкісних спорудах висотою до 4 м, при товщині шару до 20 мм	100м2	0,078	
185	Залізнення поверхні	100м2	0,078	
186	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,009	
187	Улаштування захисної цегляної стінки	м3	0,37	
188	Установлення закладних деталей та кутів	т	0,046	
189	Улаштування дощатої перегородки	100м2	0,02	
190	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	10м3	0,2	
191	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,003	
192	Установлення сальників	т	0,034	

Склав _____

посада, підпис

Перевірив _____

посада, підпис